## Gemeinde Grafenberg Landkreis Reutlingen

## **BV: Entwicklung Ortszentrum**

Kostenschätzung "Rückbau - Bauabschnitt 2"

auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise incl. Nebenkosten und MWST



Bauteil 7

## Rückbau der Bestandsflächen

Preisgrundlage:

| Leistung  | AE  | Menge ca. | EHP (EUR)        | Summe (EUR) |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN   |     |           |                  |             |
| Baustellenschild auf- / abbauen   | St  |           | 0,00             | 0,00        |
|   |     | •         |                  | 0,00        |
| ERDBAU  |     |           |                  |             |
| Strauchbestand roden, H = 0,50 - 2,50 m   | m²  | 20,00     | 10,00            | 200,00      |
| Solitärsträucher roden. var. Höhen  | St  | 20,00     | 15,00            | 300,00      |
| Hecke roden, B = ca. 1,00 - 1,50 m., H = max 6,00                                 | m m | 18,00     | 50,00            | 900,00      |
| Bäume fällen u. roden, 10 - 30 cm   | St  | 2,00      | 75,00            | 150,00      |
| 30 - 50 cm  | St  | 0,00      | 100,00           | 0,00        |
| Granit-Schottergärten aufnehmen/entsorgen   | m³  | 18,00     | 9,00             | 162,00      |
| paul. Anlagen abbr/ents, Mauer+Palisad/Fundam.                                    | m³  | 5,00      | 35,00            | 175,00      |
| Humus abtragen und abfahren   | m³  | 80,00     | 13,00            | 1.040,00    |
| ,   | 2   |           | 4                | 2.927,00    |
| ENTWÄSSERUNGSARBEITEN   |     |           | HELI PROPERTY OF |             |
| Schachtabdeckung ausbauen und entsorgen   | St  | 9,00      | 75,00            | 675,00      |
| Hoftöpfe ausbauen und entsorgen   | St  | 1,00      | 50,00            | 50,00       |
| Schieberkappen aufnehmen und seitl. lagern  | St  | 3,00      | 30,00            | 90,00       |
| Straßeneinlauf kompl. ausbauen  | St  | 12,00     | 70,00            | 840,00      |
| Kastenrinne DN 100/150 ausbauen/entsorgen   | m   | 4,00      | 35,00            | 140,00      |
| SCHOTTERSCHICHTEN Schicht ohne Bindemittel aufnehmen                              | m³  |           | 0,00             | 0,00        |
|   |     |           |                  | 0,00        |
| ASPHALTSCHICHTEN  |     | 10.00     | 40.00            | 100.00      |
| bit. Befestigung trennen, 8 - 15 cm   | m   | 18,00     | 10,00            | 180,00      |
| über 15 - 20 cm   | m   | 7,00      | 13,00            | 91,00       |
| oit. Befestigung aufnehmen 8 - 15 cm  | m²  | 475,00    | 15,00            | 7.125,00    |
| über 15 - 20 cm   | m²  | 635,00    | 19,00            | 12.065,00   |
| oit. Keile an Randsteinen aufnehmen/entsorgen                                     | m   | 32,00     | 7,00             | 224,00      |
|   |     |           |                  | 19.685,00   |
| PFLASTER, BORDE, PLATTEN  |     |           | 7 327            |             |
| Betonpflaster aufnehmen / entsorgen, bis d= 15 cm                                 | m²  | 122,00    | 8,00             | 976,00      |
| /erbundsteine aufnehmen / entsorgen, d= bis 12cm                                  |     | 15,00     | 9,00             | 135,00      |
| Rasenpfl./Rasengitter. aufnehmen/entsorgen  | m²  | 0,00      | 8,00             | 0,00        |
| Beton-Randsteine aufnehmen / entsorgen  | m   | 188,00    | 15,00            | 2.820,00    |
| Granit-Randsteine aufnehmen / entsorgen   | m   | 0,00      | 18,00            | 0,00        |
| Beton-Rabatten aufnehmen / entsorgen  | m   | 165,00    | 12,00            | 1.980,00    |
| Granit-Großpflaster, TZM, aufnehmen/entsorgen                                     | m²  | 0,00      | 8,00             | 0,00        |
| Porphyrpflaster TZM, aufnehmen/entsorgen  | m²  | 0,00      | 8,00             | 0,00        |
| Beton-Platten aufnehmen/entsorgen   | m²  | 9,00      | 9,00             | 81,00       |
|   | m   | 5,00      | 5,00             | 25,00       |
| aranit - Großpflaster, 1 - reinig aufnehm/entsorgen                               | 111 |           |                  |             |
| Granit - Großpflaster, 1 - reihig aufnehm/entsorgen<br>2 - reihig aufnehm/entsorg |     | 0,00      | 8,00<br>10,00    | 0,00        |

| Granit-Kleinpflaster TZM, 1 - reihig aufnehm/entsor | m I  | 0,00  | 7,00         | 0,00                 |
|---|------|-------|--------------|----------------------|
| Granit-Kleinpflaster TZM, 2 - reihig aufnehm/entsor |      | 0,00  | 9,00         | 0,00                 |
| Granit - Mosaikpflaster aufnehmen / entsorgen       | m²   | 0,00  | 10,00        | 0,00                 |
| Beton-Rinnenplatten aufnehmen/entsorgen             | m    | 0,00  | 5,00         | 0,00                 |
| Deton-Hillinenplatteri admerlinen/entsorgen         | 101  | 0,00  | 3,001        | 6.017,00             |
|   |      |       |              | 0.017,00             |
| SONSTIGE ARBEITEN                                   |      |       |              | and the state of the |
| Holzzaun H= 1,00 - 1,50 m aufnehmen/entsorgen       | m    | 15,00 | 15,00        | 225,00               |
| Maschendrahtzaun aufn. H=1,25 m, Pfosten a=2 m      | m    | 40,00 | 30,00        | 1.200,00             |
| Verkehrsschild/Pfosten/Fundament abbauen            | St   | 0,00  | 70,00        | 0,00                 |
| Pflanztröge, Spielgeräte, Mülleimer und ähnliches   |      |       |              |                      |
| Mobiliar mit Fund. Ausbauen, zum Bauhof trenspo.    | St   | 3,00  | 45,00        | 135,00               |
| Masten Ampel / Wegweiser incl. Fundament            |      |       |              |                      |
| ausbauen/entsorgen                                  | St   | 2,00  | 150,00       | 300,00               |
| Brunnenanlage Rückbau, 3 Stehlen im Brunnen         |      |       |              |                      |
| gewinnen zum Bauhof fahren, Trog abbrechen          | St   | 0,00  | 2.000,00     | 0,00                 |
|   |      |       |              | 1.860,00             |
|   |      |       |              |                      |
|   |      |       |              | 32.284,00            |
|   |      |       |              |                      |
| 8% Baustelleneinrichtung                            | Psch | 0,08  | 32.284,00    | 2.582,72             |
| •   |      |       |              | 34.866,72            |
| AFOV N. Investors                                   | D. I | 0.45  | 04.000.70    | 5.000.04             |
| 15% Nebenkosten                                     | Psch | 0,15  | 34.866,72    | 5.230,01             |
|   |      |       |              | 40.096,73            |
| Grenzwiederherstellung                              | Psch | 0,00  | 40.096,73    | 0.00                 |
|   |      | -,    |              | 40.096,73            |
|   |      |       |              | ,                    |
| 19% Mehrwertsteuer                                  | Psch | 0,19  | 40.096,73    | 7.618,38             |
|   |      |       |              | 47.715,11            |
| Ges Summe   |      |       | Ges Summe    | 47.715,11            |
| Goo. Gunine   |      |       | acs Julillie | 71.113,11            |
|   |      |       | grundet:     | 48.000,00            |
|   |      |       |              |                      |

aufgestellt: D. Walter Nürtingen, den 04.12.2024

## INGENIEURBÜRO WALTER

Inh. Dominic Walter • M.Eng.

Ahornweg 15 72622 Nürtingen Mall: info@walter-ib.de Tel.: 0 70 22 / 95 92 70 Fax: 0 70 22 / 95 92 75 http://www.walter-ib.de

